

# KOSZTORYS OFERTOWY

## REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIENIÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 483

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,12		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm	mb	10,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	420,00		
4.	D-04.08.01	wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (420x0,075Mg/m2)	Mg	31,50		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5.	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (120 mb x 3,5m)	m2	420,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6.	D-06.03.01	Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm	m2	120,00		
7.	D-06.03.02	Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni	szt.	3,00		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

### REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIENIÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 466/3

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,16		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm	mb	15,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	560,00		
4.	D-04.08.01	wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (560x0,075Mg/m2)	Mg	42,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5.	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (160 mb x 3,5m)	m2	560,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6.	D-06.03.01	Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm	m2	160,00		
7.	D-06.03.02	Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni	szt.	5,00		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						