
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAZ NA DZ. EWID NR: 76, 353, 354, 324
ADRES INWESTYCJI : Gmina Żary, m. Łaz
INWESTOR : Gmina Żary
ADRES INWESTORA : Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 2021-10-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-10-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAZ NA DZ. EWID NR: 76, 353, 354, 324					
1		BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAZ NA DZ. EWID NR: 76, 353, 354, 324			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1.1	1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. (L=140,83m) 0.14083	km		
			km	0.14	
				RAZEM	0.14
1.2		Roboty rozbiórkowe			
d.1.2	2 D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni szutrowej do gr. 15 cm mechanicznie. Część do ponownego wykorzystania przy formowaniu poboczy. Nadmiar do przewiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora (do 5km) 3*140.83	m ²		
			m ²	422.49	
				RAZEM	422.49
1.3		Roboty ziemne i podbudowy			
d.1.3	3 D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. średnio do 40cm w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i zjazdów z załadunkiem, odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy. (11+419+62+(140.83*0.34*2))*0.4	m ³		
			m ³	235.11	
				RAZEM	235.11
d.1.3	4 D - 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 11+419+62+(140.83*0.34*2)	m ²		
			m ²	587.76	
				RAZEM	587.76
d.1.3	5 D - 04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2, 5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm- 11+419+62+(140.83*0.34*2)	m ²		
			m ²	587.76	
				RAZEM	587.76
d.1.3	6 D - 04.04.00; D - 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 11+419+62+(140.83*0.19*2)	m ²		
			m ²	545.52	
				RAZEM	545.52
1.4		Nawierzchnie			
d.1.4	7 D - 05.03.05b	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - z mieszanki AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm 11+419+62+(140.83*0.08*2)	m ²		
			m ²	514.53	
				RAZEM	514.53
d.1.4	8 D - 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 11+419+62+(140.83*0.08*2)	m ²		
			m ²	514.53	
				RAZEM	514.53
d.1.4	9 D - 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm 11+419+62	m ²		
			m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
1.5		Urządzenia obce			
d.1.5	10 D - 05.03.05a;	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z uzupełnieniem brakujących zasuw 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.5	11 D - 05.03.05a;	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6		Roboty wykończeniowe			
d.1.6	12 D - 06.03.01a	Nawierzchnie poboczy o szer. 0,5m z materiału rodzimego pozyskanego z rozbiórki nawierzchni szutrowej - warstwa górna o gr. 10cm po zagęszczeniu. 286*0.5	m ²		
			m ²	143.00	
				RAZEM	143.00