

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni w Sieniawie Żarskiej
ADRES INWESTYCJI : Sieniawa Żarska, Gmina Żary
INWESTOR : Gmina Żary
ADRES INWESTORA : Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 26 styczeń 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości i wymiary określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Narzuty kosztorysu oparto o kosztorysowe wskaźniki narzutów w IV kwartale 2022 opracowane przez Sekocenbud i Intercentbud lub z cen ogólnie przyjętych na rynku

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 26 styczeń 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SIENIAWA ŻARSKA - szatnia sportowa					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
d.1	1003-11				
	analogia				
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 4-03	Demontaż opraw	szt.		
d.1	1134-01				
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
3	KNR 4-03	Demontaż włączników i gniazd instalacyjnych	szt.		
d.1	1124-01				
	analogia				
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR 4-02	Demontaż zaworu podumywalkowego i wc	szt.		
d.1	0133-01				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.1	0132-02				
	analogia				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszzonego	m ²		
d.1	0212-01	3.75*2.14+1.00*1.00+2.64*3.66+1.30*1.86+1.44*1.10+1.05*2.25+1.15*1.00+1.93*2.15+3.42*3.10+1.00*1.01+3.27*1.02+4.48*1.62+4.20*4.78+2.38*2.25+1.25*1.11+3.70*3.08	m ²	90.77	
				RAZEM	90.77
10	KNR 4-01	Skucie zawilgoconych tynków	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia				
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	4.00*2.25*0.38	m ³	3.42	
				RAZEM	3.42
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2.00*(3.75+0.88+1.30+0.20+1.30+0.90+1.52+0.20+3.75+2.14)+2.00*(0.30+1.00+1.00+1.00+0.30)+2.00*(0.40+1.10+1.44+1.10+0.40)+2.00*(2.25+1.05+2.25+1.05)+2.00*(1.15+1.00+1.15+1.00)+2.00*(2*1.93+2*2.15)+2.00*(2*1.06+2*1.01)+2.00*(2*3.27+2*1.02)	m ²	111.52	
				RAZEM	111.52
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0504-01				
	analogia				
		3.75*2.14+1.00*1.04+1.44*1.10+1.05*2.25+1.15*1.00+1.06*1.01+3.27*1.02	m ²	18.57	
				RAZEM	18.57
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	1103-04	poz.1*0.05+poz.10*0.02+poz.12*0.03+poz.13*0.05	m ³	5.07	
				RAZEM	5.07
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km - łącznie na odl. 10 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 9 poz.14	m ³	5.07	
				RAZEM	5.07
2		Roboty wewnątrz obiektu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.2 2011-01 analogia	Montaż płyt g-k na suficie z obróbką i szpachlowaniem na istniejącym ruszcie poz.17	m ² m ²	 90.77	 90.77
17	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 3.75*2.14+1.00*1.00+2.64*3.66+1.30*1.86+1.44*1.10+1.05*2.25+1.15*1.00+1.93*2.15+3.42*3.10+1.00*1.01+3.27*1.02+4.48*1.62+4.20*4.78+2.38*2.25+1.25*1.11+3.70*3.08	m ² m ²	 90.77	 90.77
18	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 0.50*(2*3.75+2*2.14)+0.50*(2*1*0.00+2*1.00)+2.50*(2.64+1.61+1.30+1.86+5.07+3.66)+0.50*(2*1.44+2*1.10)+0.50*(2*1.05+2*2.25)+0.50*(2*1.15+2*1.00)+2.50*(2*1.93+2*2.15)+2.50*(2*3.42+2*3.10)+0.50*(2*1.00+2*1.01)+0.50*(2*3.27+2*1.02)+2.50*(2*4.48+2*1.62)+2.50*(2*4.20+2*4.78)+0.50*(2*2.38+2*2.25)+0.50*(2*1.25+2*1.11)+2.50*(2*3.70+2*3.08)	m ² m ²	 230.82	 230.82
19	KNR 2-02 d.2 0910-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 2.50*(2*6.38+2*4.48+2*0.70+2*0.90+4*0.50)	m ² m ²	 67.30	 67.30
20	KNR 2-02 d.2 0910-01 analogia	Tynki szlachetne - wall design 100	m ² m ²	 100.00	 100.00
21	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.19	m ² m ²	 67.30	 67.30
22	KNR 2-02 d.2 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.24	m ² m ²	 18.57	 18.57
23	KNR 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.22	m ² m ²	 18.57	 18.57
24	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwa wyrównawcza z zaprawy grubości 1-3 cm poz.13	m ² m ²	 18.57	 18.57
25	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, kl. 4 ścieralności poz.13	m ² m ²	 18.57	 18.57
26	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian - płytki o wymiarach 20 x 30 cm - na klej poz.12	m ² m ²	 111.52	 111.52
27	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe poz.1	szt. szt.	 12.00	 12.00
28	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - kompletne z zamkiem, klamką, wentylacja itp. poz.27*0.9*2.00	m ² m ²	 21.60	 21.60
29	kalk. własna d.2 1	Wyposażenie szatni: komplekowne umeblowanie szatni gospodarzy - (meble na wymiar), wyposażenie szatni gości - siedziska i ławki 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
3		Roboty sanitarne			
30	KNR 0-35 d.3 0123-07 analogia	Wpust podłogowy natryskowy 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
31	KNNR 4 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT fi 20 mm) - woda zimna 30	m m	 30.00	 30.00
32	KNR 0-34 d.3 0101-03	Otuliny gr. 9 mm na rura DN 20	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m	30.00	
				RAZEM	30.00
33	KNNR 4 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT fi 16 mm) - woda ciepła	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
34	KNR 0-34 d.3 0101-10	Otuliny gr. 20 mm na rurę DN 16	m		
		poz.33	m	30.00	
				RAZEM	30.00
35	KNNR 4 d.3 0137-09	Bateria prysznicowa jednouchwytowa standard	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
36	KNNR 4 d.3 0137-02	Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNNR 4 d.3 0137-02	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 2-15 d.3 0121-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż podgrzewacza przepływowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNNR 4 d.3 0508-01 analogia	Przeniesienie podgrzewacza	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNNR 5 d.3 0410-02	Wentylatory łazienkowe np. Silent 100 - 100m3/h	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
42	KNR 2-02 d.3 1215-02 analogia	Kratki wentylacyjne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
43	KNR 2-15 d.3 0121-01	Montaż podgrzewacza przepływowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNNR 4 d.3 0508-01	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 200l, 2,0 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty elektryczne			
45	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
46	KNNR 5 d.4 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		poz.2+poz.3	szt.	51.00	
				RAZEM	51.00
47	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		poz.3	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
48	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewód YDYp 3 x 2,5mm2 układany w gotowych bruzdach	m		
		150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
49	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
50	KNNR 5 d.4 0502-03	Oprawy nastropowe do pomieszczeń wilgotnych IP66	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
51	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe IP20 w puszcze instalacyjnej	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
52	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
5		Prace zewnętrzne			
53	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC na stropie	m ²		
		13.90*6.50+7.30*5.20	m ²	128.31	
				RAZEM	128.31
54	KNR 2-02 d.5 0609-02 analogia	Pokrycie dachu z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie - styropapa - gr. 12 cm	m ²		
		poz.53	m ²	128.31	
				RAZEM	128.31
55	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej	m		
		13.90+7.30	m	21.20	
				RAZEM	21.20
56	KNR-W 2-02 d.5 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		4*3.25	m	13.00	
				RAZEM	13.00
57	KNR-W 2-02 d.5 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej - attyki	m ²		
		(2*13.90+2*6.50+2*7.30+2*5.20)*0.60*2	m ²	78.96	
				RAZEM	78.96
58	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC na stropie	m ²		
		219.94	m ²	219.94	
				RAZEM	219.94
59	KNR 2-02 d.5 1215-02 analogia	Kratki wentylacyjne zewnętrzne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00