

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku szatniowego przy boisku w Mirostowicach Dolnych

NAZWA INWESTORA: Gmina Żary

ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary

DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>			
1	KNR 0-18 2612-07 - Analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		264,343	m2	264,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>264,34</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		25,656	m2	25,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,66</b>
3	KNR 0-18 2612-07 - Analogia	Demontaż paneli sufitowych	m2		
		105,577	m2	105,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,58</b>
4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - uzupełnienie ubytków 5% powierzchni ścian	m2		
		16,866	m2	16,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,87</b>
5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej ścian	m2		
		337,288	m2	337,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,29</b>
6	KNR 0-14 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe wraz ze szpachlowaniem płyt g-k Krotność = 0,3	m2		
		337,288	m2	337,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>337,29</b>
7	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		310,008	m2	310,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,01</b>
8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2		
		105,577	m2	105,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,58</b>
9	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej sufitów	m2		
		105,577	m2	105,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,58</b>
10	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		105,577	m2	105,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,58</b>
11	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		10,26	m2	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
12	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		10,26	m2	10,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,26</b>
13	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		105,577	m2	105,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,58</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		27,28	m2	27,28	
				RAZEM	27,28
15 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		106,82	m	106,82	
				RAZEM	106,82
<b>2</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
16 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m2		
		15,225	m2	15,23	
				RAZEM	15,23
17 d.2	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		15,566	m2	15,57	
				RAZEM	15,57
18 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy powlekaniej	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
19 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z PVC	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
20 d.2	KNR 0-19 1024-06 - Analogia	Montaż drzwi zewnętrznych PVC	m2		
		5,535	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
<b>3</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
21 d.3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
22 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
23 d.3	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>4</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
24 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
25 d.4	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe świetłówkowe LED	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.4	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe świetłówkowe LED wodoszczelne	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
27 d.4	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.4	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29 d.4	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych łazienkowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
30 d.4	Analiza indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>ROBOTY ELEWACYJNE</b>			
31 d.5	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2		
		152,7	m2	152,70	
				RAZEM	152,70
32 d.5	KNR BC-02 0606-03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ASO-UNIGRUND -K	m2		
		152,7	m2	152,70	
				RAZEM	152,70
33 d.5	KNR BC-02 0607-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 10 cm	m2		
		152,7	m2	152,70	
				RAZEM	152,70
34 d.5	KNR BC-02 0607-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki	m2		
		152,7	m2	152,70	
				RAZEM	152,70
35 d.5	KNR BC-02 0601-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego RENOTHERM o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		152,7	m2	152,70	
				RAZEM	152,70
<b>6</b>		<b>STAJAKI NA ROWERY</b>			
36 d.6	Analiza własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00