
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - PARK W
OLBRACHTOWIE
ADRES INWESTYCJI: Olbrachtów, gm. Żary działka nr 370, obr. nr 0017, jedn. ewid. nr 081110_2
NAZWA INWESTORA: Gmina Żary
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary

DATA OPRACOWANIA: 2016-11-29

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: III kw. 2016r.

NARZUTY

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m2		
		556,05	m2	556,050	
				RAZEM	556,050
2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m2		
		556,05	m2	556,050	
				RAZEM	556,050
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		27,50	m3	27,500	
				RAZEM	27,500
4	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		681,72 + 23,28	m	705,000	
				RAZEM	705,000
5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		556,05	m2	556,050	
				RAZEM	556,050

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą sypcharek	m2	556,050	0,00	0,00
2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m2	556,050	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	27,500	0,00	0,00
4	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	705,000	0,00	0,00
5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	556,050	0,00	0,00
Kosztorys netto			0,00			
VAT 23%			0,00			
Kosztorys brutto			0,00			

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1293,3594	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	t	149,5775	0,0000	149,5775	0,00	0,00
2	woda	m3	30,9966	0,0000	30,9966	0,00	0,00
3	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
4	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	28,6000	0,0000	28,6000	0,00	0,00
5	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	6,5058	0,0000	6,5058	0,00	0,00
6	woda	m3	14,4573	0,0000	14,4573	0,00	0,00
7	Obrzeże proste o wym. 100x20x6 cm, kolor szary, waga 27 kg/szt.	m	719,1000	0,0000	719,1000	0,00	0,00
8	Piasek naturalny kopany	m3	54,5552	0,0000	54,5552	0,00	0,00
9	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	567,1710	0,0000	567,1710	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2,2798	0,00	0,00
2	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,7785	0,00	0,00
3	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1,3345	0,00	0,00
4	wibrator powierzchniowy	m-g	72,2865	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł