
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA I MONTAŻ ELEMENTÓW BOISKA
LEKKOATLETYCZNEGO
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W TYM BIEŻNI 60m, 100m,
SKOCZNI
W DAL, SKOCZNI WZWYŻ, POLA DO RZUTU KULĄ

ADRES INWESTYCJI: Grabik, gm. Żary
działki nr 212, 8/1, 8/3, obr. nr 0007, jedn. ewid. nr 081110_2

INWESTOR: Gmina Żary

ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2018-03-12

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2017r.

NARZUTY

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ELEMENTY LEKKOATLETYCZNE - w tym BIEŻNIE 60m i 100m, SKOK W DAL, SKOK WZWYŻ				0,00
1 d.1	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m3	520,640	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km	m3	520,640	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	600,660	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-31 0105-07- 0105-08 - ANALOGIA	Stabilizacja gruntu cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - Warstwa I	m2	2082,540	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-31 0105-07- 0105-08 - ANALOGIA	Stabilizacja gruntu cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - Warstwa II	m2	2082,540	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	2082,540	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	2082,540	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	-2082,540	0,00	0,00
9 d.1		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii	m2	2082,540	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	65,350	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	653,490	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU

ELEMENTY LEKKOATLETYCZNE - w tym BIEŻNIE 60m i 100m, SKOK W DAL, SKOK WZWYŻ

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
2		WYPOSAŻENIE LEKKOATLETYCZNE				0,00
12 d.2		Zestaw do skoku wzwyż - materac o wym. 3,0×5,0m i wys. 70 cm + dwa słupki + poprzeczka	szt	1,000	0,00	0,00
13 d.2		Wykonanie kompletnego pola do pchnięcia kulą - zgodnie z częścią rysunkową	kpl.	1,000	0,00	0,00
14 d.2		Belka do skoku w dal - impregnowana całosezonowa	szt	1,000	0,00	0,00
15 d.2		Obustronne piłkochwyty za bramkami piłkarskimi o wysokości 8,0 m i długości 2 × 55,0 m - komplet zawiera słupki montażowe wraz z fundamentami oraz siatką	kpl.	1,000	0,00	0,00
16 d.2		Demontaż istniejącego piłkochwytu wraz z utylizacją	kpl.	1,000	0,00	0,00

**PODSUMOWANIE DZIAŁU
WYPOSAŻENIE LEKKOATLETYCZNE**

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
3		MASZTY FLAGOWE				0,00
17 d.3	KNR-W 2-25 0703-02	Maszty rurowe do 12 m - rozebranie	mas zt.	3,000	0,00	0,00
18 d.3	KNR 2-25 0703-01	Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż - ANALOGIA	mas zt.	3,000	0,00	0,00

**PODSUMOWANIE DZIAŁU
MASZTY FLAGOWE**

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
4		STOJAK ROWEROWY ZADASZONY NA 15 STANOWISK				0,00
19 d.4		Stojak rowerowy niezadaszony na 15 stanowisk ze stali nierdzewnej wraz z utwardzeniem terenu i montażem	szt	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

PODSUMOWANIE DZIAŁU

STOJAK ROWEROWY ZADASZONY NA 15 STANOWISK

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
5		WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKÓW LEKKOATLETYCZNYCH				0,00
20 d.5		Wiata stadionowa dla zawodników - maksymalna ilość zawodników - 13 osób	szt	2,000	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU

WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
6		WYMIANA OGRODZENIA				0,00
21 d.6	KNP 02 0318-04.04	Ogrodzenie - rozbiórka - siatka metalowa - ANALOGIA	m	430,500	0,00	0,00
22 d.6	KNR 13-23 0101-04	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej - Rozbiórka bramy wejściowej	m3	2,500	0,00	0,00
23 d.6		Usunięcie istniejącej bariery stalowej wraz z demontażem fundamentów oraz użytkowaniem złomu i gruzu.	mb	182,000	0,00	0,00
24 d.6		Ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo z paneli na słupach stalowych osadzonych w gruncie - wysokość ogrodzenia 1,5 m	mb	430,500	0,00	0,00
25 d.6		Montaż furtki panelowej w ramie stalowej o wym. 1,0 × 1,5m - ocynkowana i malowana proszkowo w komplecie z klamką i zamkiem	szt	3,000	0,00	0,00
26 d.6		Montaż bramy panelowej dwuskrzydłowej w ramie stalowej o wym. 2×1,5 × 1,5m - ocynkowana i malowana proszkowo w komplecie z zamknięciem	szt	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

PODSUMOWANIE DZIAŁU
WYMIANA OGRODZENIA

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1627,3304	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	612,6732	0,0000	612,6732	0,00	0,00
3	piasek	m3	541,4320	0,0000	541,4320	0,00	0,00
4	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0,9611	0,0000	0,9611	0,00	0,00
5	woda	m3	94,5552	0,0000	94,5552	0,00	0,00
6	Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	37,4857	0,0000	37,4857	0,00	0,00
7	łuczeń kamienny sortowany	t	524,8001	0,0000	524,8001	0,00	0,00
8	kliniec kamienny	t	33,3206	0,0000	33,3206	0,00	0,00
9	miął kamienny	t	43,1086	0,0000	43,1086	0,00	0,00
10	łuczeń kamienny sortowany	t	220,7492	0,0000	220,7492	0,00	0,00
11	nasiona traw	kg	13,0698	0,0000	13,0698	0,00	0,00
12	azofoska	t	0,0327	0,0000	0,0327	0,00	0,00
13	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm3	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
14	Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm3	3,6000	0,0000	3,6000	0,00	0,00
15	smar towot	kg	0,3600	0,0000	0,3600	0,00	0,00
16	maszt flagowy	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	22,4396	0,00	0,00
2	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	54,4589	0,00	0,00
3	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	185,8164	0,00	0,00
4	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	17,0768	0,00	0,00
5	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	58,9359	0,00	0,00
6	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	40,8178	0,00	0,00
7	Zuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	23,0700	0,00	0,00
8	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	6,1000	0,00	0,00
9	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1,9500	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł