

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NUMEREM EWIDENCYJNYM 171; 158; 154; 276/2 W MIEJSCOWOŚCI MIROSTOWICE DOLNE W GMINIE ŻARY

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,32		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na początku i końcu opracowania na pełną głębokość 4 cm	m	22,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na początku i końcu opracowania na głębokość 4,0 cm	m3	0,26		
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa. Materiał do ponownego wykorzystania na pobocza.	m3	66,80		
5	D-01.02.09	Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	0,44		
6	D-01.02.09	Założenie rur dwudzielnych A 110PS na istniejącej sieci energetycznej pod jezdnią i pod zjazdami wraz z wykonaniem robót ziemnych i miejscowym obniżeniem kabli	m	280,00		
x	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	x	x	x	x
7	D-03.01.02	Regulacja pionowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych - regulacja zasów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych	szt	9,00		
x	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-III z transportem gruntu na odległość 10 km i wyrównaniem skarp na odkładzie - usunięcie gruntu organicznego wraz z utylizacją.	m3	189,60		
9	D-02.01.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej - uzupełnienie gruntu pod warstwę gruntocementu po wykopie gruntów niebudowlanych	m3	135		
x	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1280,0		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
12	D-04.03.01	- nieulepszonych	m2	1056,00		
13	D-04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem 0/31,5 gr. 20 cm pod nawierzchnie bitumiczne	m2	1020,00		
14	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM C1,5/2,0 gr 15,0cm	m2	1152,00		
x	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
15	D-05.02.01	Nawierzchnia zjazdów i pobocza umocnionego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20,0 cm.	m2	6,00		
16	D-05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5,0 cm.	m2	960,00		
x	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
17	D-06.03.01	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10,0 cm	m2	150,00		
x	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
18	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt	1,00		
19	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt	1,00		
20	D-07.06.02	Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12a - bariera stalowa słupki co 2,0 m zabetonowane z poręczą dwoma przeciągami. Zabezpieczenie przepustu.	mb	10,00		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						

<b>Podatek VAT (23%)</b>	
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>	

