

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NUMEREM EWIDENCYJNYM 491; 494/2; 492; 492/13; 495; 531/1; 531/2 W MIEJSCOWOŚCI OLBRACHTÓW W GMINIE ŻARY

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,47		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na włączeniach na wjazdach na pełną głębokość 4 cm	m	6,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na włączeniach na zjazdach na głębokość 4,0 cm	m2	6,00		
4	D-01.02.09	Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	0,15		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
5	D-03.01.01	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi typu APS 110 wraz z robotami ziemnymi	m	16,20		
6	D-03.01.02	Regulacja pionowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych - regulacja zasów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych	szt	2,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
7	D-04.01.01	Korytowanie na całej szerokości jezdni i pobocza oraz zjazdów na drogi wewnętrzne grubość do 20,0 cm wraz z wywozem i utylizacją gruntu	m2	2074,68		
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2074,68		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
10	D-04.03.01	- nieulepszonych	m2	1699,68		
11	D-04.04.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem 0/31,5 gr. 20 cm pod nawierzchnie bitumiczne - droga zasadnicza i zjazdy	m2	1699,68		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
12	D-05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5,0 cm.	m2	1 605,25		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
13	D-06.03.01	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10,0 cm	m2	510,78		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
14	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
15	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt	2,00		
16	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II generacji	szt	2,00		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

Janusz Ziobła