

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne wzdłuż nowych tras i roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-18 d.1 0401-01	Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr. nom. 600-800 mm w gruntach kat. I-II 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
2	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 6*0.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
4	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 6*0.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 d.1 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 625	m ³ m ³	 625.000	 625.000
				RAZEM	625.000
6	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku do rowu o szerokości do 0.4 m poz.5	m m	 625.000	 625.000
				RAZEM	625.000
7	KNNR 5 d.1 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II poz.5	m ³ m ³	 625.000	 625.000
				RAZEM	625.000
8	KNNR 5 d.1 0101-08	Rura osłonowa SRS 110 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
9	d.1 wycena indywidualna	Wytyczenie i pomiar powykonawczy kabla oświetleniowego 206.00	m m	 206.000	 206.000
				RAZEM	206.000
2		Roboty kablowe			
10	KNNR 5 d.2 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 0,6/1kV 4x35 mm ² 750	m m	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
11	KNNR 5 d.2 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10mm ² 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 19*2	szt. szt.	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
13	KNNR 5 d.2 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 750	m m	 750.000	 750.000
				RAZEM	750.000
14	KNNR 5 d.2 0612-06	Wykonanie połączenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
15	KNNR 5 d.2 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 20	odc. odc.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
16	KNNR 5 d.2 1304-01	Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
17	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
3		Montaż słupów i projektorów			
18	KNNR 5 d.3 1006-02	Szafka kablowa- oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.3 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNNR 5 d.3 1004-01 kalk. własna	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 29W 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
21	KNNR 5 d.3 1003-02 kalk. własna	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 19*6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 114.000	
				RAZEM	114.000
22	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 19	pomiar pomiar	 19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
24	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000