


# KOSZTORYS OFERTOWY

## REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTNIK NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 642/1

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,00		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm	mb	25,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	3500,00		
4.	D-04.08.01	wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (3500x0,075Mg/m2)	Mg	262,50		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5.	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (1000 x 3,5)	m2	3500,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6.	D-06.03.01	Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm	m2	1000,00		
7.	D-06.03.02	Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni	szt.	10,00		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

  
**inż. Janusz Ziolkowski**  
 Upr. budowlane nr 89/92/ZG, LBS/0066/OWOD/10  
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  
 w zakresie dróg i lotnisk