

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIENIÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 483

| L.p. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,12 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm | mb | 10,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3 | D-04.04.13 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 420,00 | | |
| 4. | D-04.08.01 | wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (420x0,075Mg/m2) | Mg | 31,50 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D-05.03.13 | Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (120 mb x 3,5m) | m2 | 420,00 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6. | D-06.03.01 | Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm | m2 | 120,00 | | |
| 7. | D-06.03.02 | Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni | szt. | 3,00 | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIENIÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 466/3

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,16 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm | mb | 15,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3 | D-04.04.13 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 560,00 | | |
| 4. | D-04.08.01 | wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (560x0,075Mg/m2) | Mg | 42,00 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D-05.03.13 | Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (160 mb x 3,5m) | m2 | 560,00 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6. | D-06.03.01 | Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm | m2 | 160,00 | | |
| 7. | D-06.03.02 | Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni | szt. | 5,00 | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKAWY NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 86, 115, 44

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|---------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,60 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm | mb | 15,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3 | D-04.04.13 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2100,00 | | |
| 4 | D-04.08.01 | wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (2100x0,075Mg/m2) | Mg | 157,50 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D-05.03.13 | Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (600 mb (tj. 120+370+110) x 3,5m) | m2 | 2100,00 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6. | D-06.03.01 | Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm | m2 | 600,00 | | |
| 7. | D-06.03.02 | Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni | szt. | 5,00 | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

**REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOŚCI MIROSTOWICE DOLNE ul.CERAMICZNA NR. EWIDENCYJNY
DZIAŁKI 583/11**

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|---------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,25 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm | mb | 10,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3 | D-04.04.13 | Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 1000,00 | | |
| 4. | D-04.08.01 | wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (1000x0,075Mg/m2) | Mg | 75,00 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D-05.03.13 | Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (250 mb x4,0m) | m2 | 1000,00 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6. | D-06.03.01 | Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm | m2 | 250,00 | | |
| 7. | D-06.03.02 | Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni | szt. | 10,00 | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBRACHTÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 198, 205

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------|---------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 0,45 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm | mb | 15,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 3 | D-04.04.13 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 1575,00 | | |
| 4. | D-04.08.01 | wyrównanie podbudowy mieszankami mieneralno-asfaltowymi AC W16 (1575x0,075Mg/m2) | Mg | 118,13 | | |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5. | D-05.03.13 | Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (450 mb (tj.290+160) x 3,5m) | m2 | 1575,00 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6. | D-06.03.01 | Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm | m2 | 450,00 | | |
| 7. | D-06.03.02 | Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni | szt. | 10,00 | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | | | | | | |