

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne
INWESTOR : Gmina Żary
ADRES INWESTORA : Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : środa, 4 maj 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości i wymiary określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Narzut kosztorysu oparto o kosztorysowe wskaźniki narzutów w I kwartale 2022 opracowane przez Sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 4 maj 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne					
1		Roboty ziemne i wyrównanie terenu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 16.50*6.50+11.50*3.00+2.50*1.50+2.50*1.50+2.00*2.00	m ²	153.250	
				RAZEM	153.250
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	16.50*6.50+11.50*3.00+2.50*1.50+2.50*1.50+2.00*2.00	m ²	153.250	
				RAZEM	153.250
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	16.50*6.50+11.50*3.00+2.50*1.50+2.50*1.50+2.00*2.00	m ²	153.250	
				RAZEM	153.250
2		Urządzenia placu zabaw			
4		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - ławki parkowe	szt.		
d.2	kalk. własna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - kosze na śmieci	szt.		
d.2	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - stojaki rowerowe	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - URZĄDZENIE NR 1 - PARK LINOWY	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - URZĄDZENIE NR 2 - KRĘGIELNIA DWUTOROWA	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - URZĄDZENIE NR 3 - ŚCIANKA PRZYTULANKA	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - URZĄDZENIE NR 4 - MŁYŃSKIE KOŁO	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - URZĄDZENIE NR 5 - LABIRYNT XXL	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000