

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Renowacja zbiornika wodnego na dz. nr 286/2 w m. Bieniów</b>					
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.03	ha	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
2	KNR-W 2-01 0101-03	Mechaniczne i ręczne karczowanie pni (śr. 16-65 cm)	szt.		
		80	szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi, korzeni karpiny na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez inwestora	mp		
		90	mp	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
4	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie gałęzi i korzeni- dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu w miejsce wskazane przez inwestora	mp		
		90	mp	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna; porost gęsty	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
6	norma zakładowa	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie granic pod ogrodzenie panelowe-usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-21 0102-04	Oczyszczenie dna zbiornika z roślin z namułu o gr 30 cm za pomocą koparki z wywiezieniem urobku na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez inwestora	m <sup>3</sup>		
		660	m <sup>3</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
8	KNR 2-02 1805-02 kalkulacja zakładowa	Ogrodzenie paneloweze słupkami metalowymi słupkami o wys. 1.5 m wbetonowane w cokoły + podmurówka panelowa	m		
		220	m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
9	kalkulacja własna	Zakup i montaż bramki wejściowej i bramy wjazdowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-11 0506-02	Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzędem kołków	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
11	kalkulacja własna	Zakup i montaż mnicha	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 1 0503-06	Mechaniczne i ręczne profilowanie wraz z plantowaniem skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
		700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
13	niekatalogowa	Zakup i montaż stojaka rowerowego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	niekatalogowa	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	norma własna	Zakup mebli piknikowych ( stół z dwoma ławkami )	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>