

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMYŚL NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 198/2,201/1

l.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,56		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm	mb	15,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1960,00		
4	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi (1960x0,075Mg/m2)	Mg	147,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (400 x 3,5 i 160 x 3,5)	m2	1960,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6	D-06.03.01	Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm	m2	560,00		
7	D-06.03.02	Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni	szt.	8,00		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

inż. *[podpis]*
Upr. budowlane nr. *[numer]*
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg i lotnisk