

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT / MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLBRACHTÓW NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI 121, 132

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,67		
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4,0 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm	mb	10,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	2345,00		
4	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi (2345x0,075Mg/m2)	Mg	175,88		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
5	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4,0 cm (320 x 3,5 i 350 x 3,5)	m2	2345,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6	D-06.03.01	Remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr do 10,0 cm	m2	670,00		
7	D-06.03.02	Regulacja urządzeń wodociagowych w jezdni	szt.	10,00		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

inż. Janusz Kisikowski
 Upr. budowlana nr 89/2/2010 LPZ/00000000/10
 w specjalności: Inżynieria Lądowa i Geodezja
 w zakresie: drogi i lotnisk